

Duevej 42-60, Mariendalsvej 65-67 - VVS renovering 2020

Arbejds omfangs matrix - supplerende arbejder

Emne	Udføres i projektet	Udføres og betales af beboer	Bemærkninger
Demontage af skabe	X		Udføres i nødvendigt omfang - henstilles i lejlighed for genmontage.
Tømning af skabe		X	Beboer rydder skabe efter anvisning fra entreprenør ved før registreringen.
Demontage af rørkasser	X		Udføres i nødvendigt omfang og bortskaffes.
Demontage af nedhængte lofter	X		Demonteres partielt i nødvendigt omfang.
Demontage af køkkenborde	X		Demonteres partielt i nødvendigt omfang.
Demontage af hårde hvide varer	X		Udføres I entreprisen - Skader håndteres jfr. forsikringsmodellen - gradueret med lidt konduite.
Demontage af elinstallationer, lamper mv.	X		Demonteres i nødvendigt omfang.
Demontage af sanitet	X		Udføres i nødvendigt omfang - henstilles i lejlighed for genmontage.
Demontage af armaturer	X		Forudsættes genanvendt.
Lukning af huller	X		Huller omkring rørgennemføringer I gulve, lofter skabe, bordplader lukkes.
Borttagning af eksisterende badekar		X	Badekar demonteres kun efter beboerens eget ønske og egenbetaling for arbejdet inklusive reetablering.
Montage af skabe	X		Demonterede skabe genmonteres.
Indvendig rengøring og flytte ting tilbage i skabe		X	Beboer udfører selv slut rengøring af skabe
Reetablering af rørkasser	X		Rørkasser reetableres
Overflade finish på rørkasser	X		Tapet, maling, fliser reetableres på og umiddelbart omkring rørkassen bedst lignende eksisterende overflader.
Reetablering af lofter	X		Nedhængte lofter reetableres og/eller males i omfang svarende til det nedtagne
Reetablering af el installationer	X		Genopsætning af lamper, stik mv som har været demonteret.
Montage af køkkenborde	X		Genmontering i omfang som demonteret.
Genopsætning af sanitet	X		Eksisterende sanitet genmonteres og afprøves.
Genmontage af armaturer	X		Eksisterende armaturer genmonteres og afprøves.
Rensning af perlatorer på armaturer efter brug	X		Medregnes I tilbudssummen fra entreprenør I passende omfang.
De- og genmontage af tilbehør på badeværelser		X	Udføres af beboere selv såfremt entreprenør kræver detspejl, toilet rulle holder mv.....